

Zadanie:

Przebudowa ul.Górnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna

Szaunkow zestawienie kosztów inwestycji:

POZYCJA	JEDNOSTKA	SZACUNKOWA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA
<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
Korytowanie i rozebranie istniejących warstw nawierzchni z wywozem i utylizacją	m2	2 340,00	35 100,00
Wykonanie warstw konstrukcyjnych (stabilizacja 20 cm+ podbudowa z kruszywa gr. 20cm	m2	2 340,00	117 000,00
Nawierzchnie mineralno bitumiczne (6+4cm) - jednia	m2	1 800,00	102 600,00
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - chodnik	m2	540,00	32 400,00
Elementy ulic - krawniki i obrzeża betonowe wraz z robotami pomioicznymi	mb	720,00	61 200,00
Odwodnienie pasa drogowego - kanał główny Ø400, studnie rewizyjne Ø 100 , przykanaliki Ø200 zakończone studniami ściekowymi wraz z robotami ziemnymi	mb	300,00	135 000,00
<b>OŚWIETLENIE ULICZNE</b>			
Budowa oświetlenia ulicznego - ewentualna przebudowa urządzeń obcych, montaz lamp oświetlenowuch z oprawami typu led, w okablowaniu podziemnym na całej długości projektowanej przebudowy	mb	360,00	72 000,00
<b>SIEĆ SZEROKOPASMOWA</b>			
Zabudowa szerokopasmowego przewodu światłowodowego w kanale technologicznym ze studniami rewizyjnymi w poboczu projektowanej drogi	mb	360,00	36 000,00

RAZEM netto 591 300,00  
RAZEM brutto 727 299,00

netto 29 565,00  
brutto 36 364,95

SZACUNKOWA WAARETOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

5 % wartości zdania