

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Plac zabaw Karasin			
1.1 Nawierzchnia placu zabaw EPDM			
1.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	411		m2
1.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	411	4	m2
1.1.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 0,2*0,2*120 = 4,800000 Ogółem: 4,80	4,80		m3
1.1.4 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	120		m
1.1.5 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm 198*0,25 = 49,500000 Ogółem: 50	50		m2
1.1.6 KNR 907/105/1 Ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu	411		m2
1.1.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	411		m2
1.1.8 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	-411	5	m2
1.1.9 KNR 231/202/5 Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5-cm	411		m2
1.1.10 KNR 231/202/6 Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	411		m2
1.1.11 Kalkulacja indywidualna Warstwa stabilizująca gr 3,2 cm (mieszanina granulatu z klejem i kruszywa)	411		m2
1.1.12 Kalkulacja indywidualna Warstwa wykończeniowa gr 8 mm granulatu EPDM i klej poliuretanowy	411		m2
1.2 Urządzenia placu zabaw wg projektu			
1.2.1 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	1		szt
1.2.2 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż ławeczki z oparciem na podstawie żeliwnej	4		szt
1.2.3 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż - huśtawka wahadłowa wahadłowa orle gniazdo	1		szt
1.2.4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż- karuzela tarczowa	1		kpl
1.2.5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż zestawu zabawowego	1		kpl
1.2.6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż zestawu zabawowego	1		kpl
1.2.7 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż- huśtawka ważka	1		szt.
1.2.8 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż huśtawka wahadłowa 2 osobowa. Siedzisko płaskie i krzeselko	1		szt
1.2.9 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż bujak podwójny	1		szt
1.2.10 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż góra wspinaczkowa	1		szt
1.2.11 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż sześciokąt gimnastyczny	1		szt
1.2.12 Kalkulacja indywidualna Przeniesienie istniejącej siłowni	5		szt
1.3 Element Nawierzchnia kostka betonowa			
1.3.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	48,5		m2
1.3.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	48,5	5	m2
1.3.3 KNR 11/320/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60-mm na podsypce piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ-40	48,5		m2